

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Химки
Московской области
от _____ № ____

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТОМ 8 «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ХИМКИ, УЛ. ПАНФИЛОВА »**

ИП-0110/223-ПОДД-Т8

Том 8

Экз. № _____

Тех. архив № _____

Москва 2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Проект»

107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, строен. 1, этаж 3, помещение IV, комната 16, офис 78
тел. 8 (499) 964-68-04; E-mail: info@investproekt.pro
ОКПО 28684520; ОГРН 1187746515549; ИНН 9718103425; КПП 771801001

Утверждаю

« ____ » _____ 2023г.

Разработчик
ООО «Инвест Проект»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8 «ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ХИМКИ, УЛ. ПАНФИЛОВА »

ИП-0110/223-ПОДД-Т8

Том 8



Москва 2023 г.

Генеральный директор

А.В. Железняк

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-С			
Изм. Кол.уч	Лист N док.	Подп.	Дата	Содержание тома			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ликсутин	<i>Ликс</i>	10.23				П		1
Пров.	Михайлина	<i>Мих</i>	10.23				ИНВЕСТИ ПРОЕКТ		

Условные обозначения
Схемы производства работ

	- существующие тротуары;		- существующая дорожная разметка;		- существующий пониженный бортовой камень;
	- проектируемые тротуары;		- проектируемая дорожная разметка;		- проектируемый пониженный бортовой камень;
	- демонтируемые тротуары;		- демонтируемая дорожная разметка;		- демонтируемый пониженный бортовой камень;
	- газоны;		- пешеходные светофоры;		- граница проезжей части;
	- существующий павильон автобусной остановки общественного транспорта;		- транспортные светофоры;		- существующее барьерное ограждение;
	- проектируемый павильон автобусной остановки общественного транспорта;		- столбики;		- проектируемое барьерное ограждение;
	- демонтируемый павильон автобусной остановки общественного транспорта;		- шлагбаум;		- демонтируемое барьерное ограждение;
	- существующие опоры освещения;		- существующая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);		- существующее перильное ограждение;
	- проектируемые опоры освещения;		- проектируемая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);		- проектируемое перильное ограждение;
	- демонтируемые опоры освещения;		- демонтируемая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);		- демонтируемое перильное ограждение;
	- стойка дорожного знака существующая;		- существующая монолитная асфальтобетонная неровность;		- парпетное ограждение;
	- стойка дорожного знака проектируемая;		- проектируемая монолитная асфальтобетонная неровность;		- заборы;
	- стойка дорожного знака демонтируемая;		- демонтируемая монолитная асфальтобетонная неровность;		- трамвайные и железнодорожные пути;
	- стойка дорожного знака смежного проекта;		- существующая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;		- подпорные стены;
	- существующий дорожный знак;		- проектируемая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;		- опоры контактной сети;
	- проектируемый дорожный знак;		- демонтируемая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;		- существующие консольные опоры для дорожных знаков;
	- демонтируемый дорожный знак;		- существующий камень бортовой;		- проектируемые консольные опоры для дорожных знаков;
	- существующий дорожный знак смежного проекта;		- проектируемый камень бортовой;		- демонтируемые консольные опоры для дорожных знаков;
	- проектируемый дорожный знак смежного проекта;		- демонтируемый камень бортовой;		
	- демонтируемый дорожный знак смежного проекта;				


ИП-0110/223-ПОДД-Т8-УО

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-УО			
Изм. Кол.уч	Лист N док.	Подп.	Дата	Условные обозначения			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ликсутин		10.23				П		1
Пров.	Михайлина		10.23				 И Н В Е С Т П Р О Е К Т		


Условные обозначения
Схемы организации дорожного движения на период эксплуатации




- существующие тротуары;




- газоны;




- существующий павильон автобусной остановки общественного транспорта;



- существующие опоры освещения;



- стойка дорожного знака существующая;




- стойка дорожного знака смежного проекта;




- проектируемый дорожный знак;




- проектируемый дорожный знак смежного проекта;



- существующая дорожная разметка;




- пешеходные светофоры;




- транспортные светофоры;




- столбики;




- шлагбаум;




- существующая сборно-разборная искусственная неровность (ИН);




- существующая монолитная асфальтобетонная неровность;




- существующая искусственная неровность из а/б, совмещенная с пешеходным переходом;




- существующий камень бортовой;




- существующий пониженный бортовой камень;



- граница проезжей части;



- существующее барьерное ограждение;




- существующее перильное ограждение;




- парпетное ограждение;




- заборы;




- трамвайные и железнодорожные пути;




- подпорные стены;




- опоры контактной сети;



- консольные опоры для дорожных знаков;



- действующие камеры фотовидеофиксации;



- муляжи камер фотовидеофиксации;

Инв.№.подп.	Подп. и дата	Взаим.инв.№.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основание для разработки: Контракт № 220634-23 от 02.10.2023 г.

1.2 Полное наименование объекта проектирования: Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области

1.3 Задание на проектирование: указано в техническом задании на разработку рекомендаций по совершенствованию методов предотвращения происшествий, приложение к контракту № 220634-23 от 02.10.2023 г.

1.4 Разработчик проекта: ООО «Инвест Проект»

2 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №.					

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-ПЗ			
Изм. Кол.уч	Лист N док.	Подп.	Дата	Пояснительная записка			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Ликсутин	<i>Ликсутин</i>	10.23				П	1	5
Пров.	Михайлина	<i>Михайлина</i>	10.23				ИНВЕСТИ ПРОЕКТ		

3 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработка настоящего проекта потребовала детального изучения транспортно-планировочных характеристик объекта проектирования, существующих размеров движения транспорта и пешеходов, особенностей организации движения на прилегающей территории и других факторов, необходимых для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов при эксплуатации объекта. Настоящий проект организации дорожного движения выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и иной нормативной документацией, приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.20 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Расстановка технических средств организации дорожного движения на период эксплуатации объекта представлена на соответствующей схеме в составе настоящей документации.

Разметку проезжей части наносить в соответствии с проектом. Нанесение продольной разметки, стрелок, цифр и элементов поперечной разметки производить термопластиком со стеклошариками. При нанесении линий разметки их отклонение от проектного положения не должно превышать 5 см. Отклонение размеров линий разметки от требования ГОСТ Р 51256 не должно превышать: 1 см – по ширине линий; 5 см – по длине штрихов и разрывов. Разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм. Коэффициент сцепления горизонтальной разметки в любой период эксплуатации не должен отличаться более чем на 25 % от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка нанесена. Разметка, выполненная термопластиком должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, а лакокрасочными материалами – не менее 6 месяцев.

Ширину линий разметки принимают в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1

Число полос движения	Наличие разделительной полосы	Разделение потоков противоположных направлений					Обозначение полос движения			Обозначение края проезжей части	Запрещение остановки и стоянки
		1.1	1.3	1.5; 1.6	1.9	1.11	1.1; 1.5; 1.6; 1.7	1.9	1.11		
2	Нет	0,10	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10	0,10
3	Нет	0,15	-	0,15	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4 или 5	Нет	-	0,15	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Схемой организации движения предусматривается установка дорожных знаков II типоразмера со светоотражающей пленкой типа «Б» в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Знаки устанавливаются на оцинкованных стойках диаметром 76 мм. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289, должно быть в соответствии с рисунком 3:

- от 2 до 4 м – при установке сбоку от проезжей части;
- от 3 до 4 м – на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м;
- от 0,6 до 1,5 м – при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах по ГОСТ Р 58350 или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758;
- от 5 до 6 м – при размещении над проезжей частью.

Взам.инв.№.		
Подп. и дата		
Инв.№.подп.		

При установке дорожного знака на тротуаре вместо грунта в верхней части скважины или котлована у стойки дорожного знака должен быть уложен слой песчано-битумной смеси толщиной не менее 50мм.

Там, где бурение и бетонирование невозможны либо нецелесообразны, например, внутри помещений, знаки устанавливаются на существующие конструкции, такие как колонны здания и пр.


Дорожные знаки рекомендуется изготавливать на алюминиевой основе с применением алмазной пленки, сроком службы не менее 10 лет, обеспечивающей значения коэффициентов световозвращения не менее значений, указанных в таблице №2.

Т а б л и ц а 2					
Цвет материала	Угол наблюдения – 20'				
	Угол освещения				
	5	10	20	30	40
Белый	300	210	150	110	70
Желтый	180	110	90	70	50
Оранжевый	160	95	80	64	30
Красный	60	35	30	24	15
Зеленый	30	24	20	15	8
Синий	15	11	9	7	4

Применение современных высокоэффективных материалов создаст условия для надежной работы элементов «системы» при любых дорожно-транспортных и погодных условиях.

Конструкции и детали крепления (хомуты, бандаж, болты, гайки и т.п.) для установки знаков должны отвечать ветровым нагрузкам в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Взам.инв.№.		
Подп. и дата		
Инв.№.подп.		



Согласовано:		Взам.инв.Н	
Инв.Н.подл.		Подпись и дата	

Лист 1
Лист 2

1:1000

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-ПОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ликсутин			10.23		П	1	4
Пров.		Михайлина			10.23				
						Проектируемая схема организации дорожного движения	 ИНВЕСТИПРОЕКТ		





						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-ПОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ликсутин			10.23		П	2	4
Пров.		Михайлина			10.23				
						Проектируемая схема организации дорожного движения	 И Н В Е С Т П Р О Е К Т		

Согласовано:

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. N. подл.





						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-ПОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Луксютин			10.23	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Михайлина			10.23		П	3	4
						Проектируемая схема организации дорожного движения	 ИНВЕСТ ПРОЕКТ		

Согласовано:



ВЗАМ.УНВ.Н

Подпись и дата

Инв. N. подл.

[illegible]

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-ПОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Луксунин			10.23	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Михайлина			10.23		П	4	4
						Проектируемая схема организации дорожного движения	 И Н В Е С Т П Р О Е К Т		



1:1000

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-СОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Луксютин			10.23	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Михайлина			10.23		П	1	4
						Схема организации дорожного движения на период эксплуатации	 ИНВЕСТИ ПРОЕКТ		

[illegible]

Согласовано:

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. N. подл.



						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-СОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Луксютин			10.23	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Михайлина			10.23		П	2	4
						Схема организации дорожного движения на период эксплуатации	 ИНВЕСТ ПРОЕКТ		


Согласовано:

Взам.цнв. N

Подпись и дата

Инв. N. подл.


Согласовано:			
Инв.№.подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	



Лист 3
Лист 4

1:1000

ИП-0110/223-ПОДД-Т8-СОД					
Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ликсутин	Дима	10.23		
Пров.	Михайлина	Маша	10.23		
Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова					
Стадия					
П					
Лист					
3					
Листов					
4					
Схема организации дорожного движения на период эксплуатации					
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ					



Лист 3
Лист 4

Согласовано:		Взам.инв.Н	Подпись и дата	Инв.Н.подл.

1:1000

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8-СОД			
						Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Химки Московской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ликсютин			10.23		П	4	4
Пров.		Михайлина			10.23	Схема организации дорожного движения на период эксплуатации			

Ведомость нанесения дорожной разметки

Номер линии по ГОСТ Р 51256-2018	Характеристика линии	Ед. изм.	Количество единиц измерения	Площадь линий (элементов), м²
1	2	3	4	5
1.1	Сплошная линия шириной 10 см	п.м	1012,9	101,295
1.1	Сплошная линия шириной 10 см (обозначение парковок)	п.м	714,8	71,484
1.2	Сплошная линия шириной 10 см	п.м	73,3	7,331
1.3	Сплошная двойная линия, ширина линий - 15 см (осевая линия) с K=2	п.м	567,5	170,241
1.4	Сплошная линия шириной 10 см (желтый цвет)	п.м	56,0	5,600
1.5	Прерывистая линия шириной 10 см, с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 1:3	п.м	971,1	24,276
1.6	Прерывистая линия шириной 10 см, с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 3:1	п.м	547,0	41,028
1.7	Прерывистая линия шириной 10 см, длина штриха - 0,5 м, расстояние между штрихами - 0,5 м	п.м	102,4	5,118
1.11	Сплошная линия шириной 10 см	п.м	16,0	1,603
1.11	Прерывистая линия шириной 10 см, с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 3:1	п.м	16,0	1,202
1.12	Поперечная сплошная линия шириной 40 см ("стоп-линия")	п.м	7,1	2,842
	Количество стоп-линий	шт.	1	
1.13	Обозначение места, где водитель обязан уступить дорогу (полоса из равнобедренных треугольников поперек направления движения)	шт.	18	2,700
	Сплошные параллельные линии шириной 40 см (белый цвет)	п.м	356,0	142,400
1.14.1	Сплошные параллельные линии шириной 40 см (желтый цвет)	п.м	352,0	140,800
	Количество переходов	шт.	6	
1.15	Обозначение границы велосипедной дорожки, пересекающей проезжую часть (две прерывистые линии шириной 40 см, длина штриха - 0,4 м, расстояние между штрихами - 0,4 м), K=2	п.м	10,2	2,047
1.16.1	Обозначение островков, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений (линии заполнения островков шириной 40 см)	п.м	25,6	10,257
1.16.2	Обозначение островков, разделяющих транспортные потоки одного направления (линии заполнения островков шириной 40 см)	п.м	25,7	10,265
1.16.3	Обозначение островков в местах слияния транспортных потоков (линии заполнения островков шириной 40 см)	п.м	8,2	3,290

1.17.1	Обозначение остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси, сплошная зигзагообразная линия, ширина линии - 10 см (желтый цвет)	п.м	72,0	7,200
	Количество остановок	шт.	4	
1.18 а (прямо)	Обозначение направлений движения по полосам (стрелка длиной 5 м, площадью 1,211 м²)	шт.	2	2,422
1.18 б (направо)	Обозначение направлений движения по полосам (стрелка длиной 5 м, площадью 1,504 м²)	шт.	4	6,016
1.18 в (налево)	Обозначение направлений движения по полосам (стрелка длиной 5 м, площадью 1,504 м²)	шт.	3	4,512
1.18 г (прямо или направо)	Обозначение направлений движения по полосам (стрелка длиной 5 м, площадью 2,186 м²)	шт.	2	4,372
1.20	Обозначение приближения к поперечной разметке 1.13 (треугольник длиной 3 м, площадью 1,226 м²)	шт.	2	2,452
1.24.1	Дублирование предупреждающего знака 1.23 ("Дети") площадью 2,229 м²	шт.	8	17,832
1.24.2	Дублирование запрещающего дорожного знака 3.24 (ограничение максимальной скорости - 20 км/ч) площадью 2,231 м²	шт.	4	8,924
1.24.2	Дублирование запрещающего дорожного знака 3.24 (ограничение максимальной скорости - 40 км/ч) площадью 2,325 м²	шт.	2	4,650
1.24.3	Дублирование дорожного знака 8.17 ("Инвалиды") площадью 0,833 м²	шт.	8	6,664
1.25	Обозначение искусственных неровностей	п.м	140,8	56,320
	Количество ИДН	шт.	3	

Итого площадь горизонтальной разметки по объекту, м²		865,143
Белая разметка:		711,543
-сплошная линия		304,281
- сплошные линии (обозначение парковок)		71,484
- прерывистая линия		73,672
- поперечная разметка		145,242
- элементы сложной конфигурации		116,864
Желтая разметка:		153,600
- сплошные линии		5,600
- прерывистые линии		0,000
- поперечная разметка		140,800
- сплошные линии ООТ		7,200
Общий объем линий регулирования, приведенный к линии 1,1 шириной 10 см, п.м		8651,434

Примечание: для прерывистых линий регулирования общий объем определяется с учетом промежутков между элементами (штрихами)

						ИП-0110/223-ПОДД-Т8.ВДР			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ведомость дорожной разметки	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Ликсутин			10.23		П	1	2
Пров.		Михайлина			10.23				

Ведомость демаркировки дорожной разметки

Номер линии по ГОСТ Р 51256-2018	Характеристика линии	Ед. изм.	Количество единиц измерения	Площадь линий (элементов), м²
1	2	3	4	5
1.1	Сплошная линия шириной 10 см (обозначение парковок)	п.м	60,8	6,076
1.5	Прерывистая линия шириной 10 см, с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 1:3	п.м	43,6	1,090
1.6	Прерывистая линия шириной 10 см, с соотношением длины штриха к расстоянию между штрихами 3:1	п.м	107,1	8,032
1.18 б (направо)	Обозначение направлений движения по полосам (стрелка длиной 5 м, площадью 1,504 м²)	шт.	2	3,008
1.18 в (налево)	Обозначение направлений движения по полосам (стрелка длиной 5 м, площадью 1,504 м²)	шт.	2	3,008
1.24.1	Дублирование предупреждающего знака 1.23 ("Дети") площадью 2,229 м²	шт.	4	8,916
1.24.2	Дублирование запрещающего дорожного знака 3.24 (ограничение максимальной скорости - 40 км/ч) площадью 2,325 м²	шт.	2	4,650
1.24.3	Дублирование дорожного знака 8.17 ("Инвалиды") площадью 0,833 м²	шт.	2	1,666
Итого площадь горизонтальной разметки по объекту, м²				36,446
Белая разметка:				36,446
-сплошная линия				0,000
- сплошные линии (обозначение парковок)				6,076
- прерывистая линия				9,122
- поперечная разметка				0,000
- элементы сложной конфигурации				21,248
Желтая разметка:				0,000
- сплошные линии				0,000
- прерывистые линии				0,000
- поперечная разметка				0,000
- сплошные линии ООТ				0,000
Общий объем линий регулирования, приведенный к линии 1,1 шириной 10 см, п.м				364,461

П р и м е ч а н и е: для прерывистых линий регулирования общий объем определяется с учетом промежутков между элементами (штрихами)

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
1	0 + 1	слева	2.4	Уступите дорогу	II	МГО	Требуется	
2	0 + 10	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	МГО	Требуется	
3	0 + 11	слева	4.5.4	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения	II	Стойка	Размещено	
4	0 + 11	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
5	0 + 11	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
6	0 + 14	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	МГО	Требуется	
7	0 + 14	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
8	0 + 14	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
9	0 + 14	слева	2.4	Уступите дорогу	II	СК	Размещено	
10	0 + 20	слева	6.16	Стоп-линия	II	Стойка	Размещено	
11	0 + 26	справа	8.2.4	Зона действия	II	МГО	Требуется	
12	0 + 26	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	МГО	Размещено	
13	0 + 26	справа	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	II	МГО	Размещено	
14	0 + 41	слева	5.15.1	Направления движения по полосам	II	Стойка	Требуется	
15	0 + 62	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
16	0 + 62	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
17	0 + 68	слева	5.15.1	Направления движения по полосам	II	Стойка	Демонтаж	
18	0 + 78	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
19	0 + 78	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
20	0 + 86	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Размещено	
21	0 + 86	справа	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
22	0 + 97	слева	5.15.1	Направления движения по полосам	II	Стойка	Требуется	
23	0 + 97	слева	1.24	Пересечение с велосипедной дорожкой	II	Стойка	Размещено	
24	0 + 117	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Размещено	
25	0 + 117	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
26	0 + 130	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
27	0 + 130	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
28	0 + 131	слева	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Размещено	
29	0 + 131	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
30	0 + 136	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	МГО	Размещено	
31	0 + 136	справа	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	II	МГО	Размещено	

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
32	0 + 144	слева	4.5.4	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения	II	Стойка	Размещено	
33	0 + 161	слева	8.17	Инвалиды	II	Стойка	Требуется	
34	0 + 161	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
35	0 + 161	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
36	0 + 211	справа	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Демонтаж	
37	0 + 211	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Размещено	
38	0 + 211	справа	1.23	Дети	II	Стойка	Размещено	
39	0 + 211	справа	1.17	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
40	0 + 211	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
41	0 + 249	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Размещено	
42	0 + 249	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
43	0 + 250	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
44	0 + 250	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
45	0 + 254	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Демонтаж	
46	0 + 254	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Демонтаж	
47	0 + 260	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
48	0 + 260	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
49	0 + 285	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Размещено	
50	0 + 285	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Размещено	
51	0 + 287	справа	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Размещено	
52	0 + 287	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Размещено	
53	0 + 287	справа	5.20	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
54	0 + 287	справа	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
56	0 + 287	справа	8.2.1	Зона действия	II	МГО	Демонтаж	
57	0 + 287	справа	1.23	Дети	II	МГО	Демонтаж	
58	0 + 288	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Демонтаж	
59	0 + 288	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Демонтаж	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИП-0110/223-ПОДД-Т8.ВТС						
Разраб.		Ликсутин		Ликс		10.23	Ведомость технических средств организации дорожного движения			Стадия	Лист	Листов
Пров.		Михайлина		Ликс		10.23				П	1	5

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
60	0 + 288	слева	5.20	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
61	0 + 288	слева	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
62	0 + 288	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
63	0 + 298	справа	8.2.4	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
64	0 + 298	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Размещено	
65	0 + 298	справа	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
66	0 + 312	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
67	0 + 312	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
68	0 + 314	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Демонтаж	
69	0 + 314	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Демонтаж	
70	0 + 314	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
71	0 + 314	слева	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
72	0 + 315	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
73	0 + 315	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
74	0 + 322	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
75	0 + 322	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
76	0 + 325	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
77	0 + 325	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
78	0 + 330	слева	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
79	0 + 330	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
80	0 + 344	слева	3.1	Въезд запрещен	II	Стойка	Размещено	
81	0 + 344	справа	5.20	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
82	0 + 344	справа	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
83	0 + 344	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
84	0 + 346	слева	4.5.4	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения	II	Стойка	Размещено	
85	0 + 348	слева	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Размещено	
86	0 + 348	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Размещено	
87	0 + 348	слева	5.20	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
88	0 + 361	слева	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
89	0 + 361	слева	1.23	Дети	II	Стойка	Размещено	
90	0 + 390	слева	8.17	Инвалиды	II	Стойка	Демонтаж	
91	0 + 390	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Демонтаж	
92	0 + 399	слева	8.17	Инвалиды	II	Стойка	Демонтаж	
93	0 + 399	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Демонтаж	

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
94	0 + 404	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
95	0 + 404	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
96	0 + 417	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Демонтаж	
97	0 + 417	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Демонтаж	
98	0 + 417	слева	8.17	Инвалиды	II	Стойка	Требуется	
99	0 + 417	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
100	0 + 417	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
101	0 + 426	слева	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Демонтаж	
102	0 + 426	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Размещено	
103	0 + 426	слева	1.23	Дети	II	Стойка	Размещено	
104	0 + 426	слева	1.17	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
105	0 + 426	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
106	0 + 435	справа	4.1.4	Движение прямо или направо	II	Стойка	Размещено	
107	0 + 438	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Размещено	
108	0 + 438	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
109	0 + 441	слева	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
110	0 + 441	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
111	0 + 452	слева	4.5.4	Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения	II	Стойка	Размещено	
112	0 + 477	слева	4.1.5	Движение прямо или налево	II	Стойка	Требуется	
113	0 + 502	справа	4.1.1	Движение прямо	II	Стойка	Требуется	
114	0 + 502	справа	2.1	Главная дорога	II	Стойка	Размещено	
115	0 + 502	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Демонтаж	
116	0 + 502	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Демонтаж	
117	0 + 503	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
118	0 + 503	слева	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
119	0 + 522	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
120	0 + 522	справа	1.17	Искусственная неровность	II	Стойка	Требуется	
121	0 + 525	слева	4.1.1	Движение прямо	II	Стойка	Требуется	
122	0 + 525	слева	2.1	Главная дорога	II	Стойка	Требуется	
123	0 + 525	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
124	0 + 560	справа	8.13	Направление главной дороги	II	Стойка	Демонтаж	
125	0 + 572	справа	8.2.1	Зона действия	II	Стойка	Демонтаж	
126	0 + 572	справа	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Размещено	

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

ИП-0110/223-ПОДД-Т8.ВТС

Лист

2

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
127	0 + 572	справа	5.20	Искусственная неровность	II	Стойка	Размещено	
128	0 + 572	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Демонтаж	
129	0 + 572	слева	3.24	Ограничение максимальной скорости	II	Стойка	Требуется	
130	0 + 577	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
131	0 + 577	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
132	0 + 592	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
133	0 + 592	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
134	0 + 596	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	МГО	Требуется	
135	0 + 596	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
136	0 + 596	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
137	0 + 599	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	СК	Требуется	
138	0 + 599	слева	3.27	Остановка запрещена	II	СК	Требуется	
139	0 + 599	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
140	0 + 599	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	СК	Размещено	
141	0 + 600	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Демонтаж	
142	0 + 600	слева	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Демонтаж	
143	0 + 600	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	МГО	Требуется	
144	0 + 602	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
145	0 + 619	справа	2.1	Главная дорога	II		Требуется	
146	0 + 628	слева	2.4	Уступите дорогу	II		Размещено	
147	0 + 630	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Демонтаж	
148	0 + 630	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Демонтаж	
149	0 + 633	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
150	0 + 633	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
151	0 + 633	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
152	0 + 633	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
153	0 + 635	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Требуется	
154	0 + 635	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Требуется	
155	0 + 641	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
156	0 + 641	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
157	0 + 641	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
158	0 + 641	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
159	0 + 661	слева	8.17	Инвалиды	II	Стойка	Требуется	
160	0 + 661	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
161	0 + 661	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
162	0 + 712	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Демонтаж	
163	0 + 712	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Демонтаж	
164	0 + 712	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
165	0 + 712	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
166	0 + 714	слева	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
167	0 + 714	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
168	0 + 732	слева	8.17	Инвалиды	II	Стойка	Требуется	
169	0 + 732	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
170	0 + 732	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
171	0 + 771	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
172	0 + 771	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
173	0 + 773	слева	8.2.4	Зона действия	II	Стойка	Демонтаж	
174	0 + 773	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Демонтаж	
175	0 + 774	слева	2.4	Уступите дорогу	II	МГО	Размещено	
176	0 + 788	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
177	0 + 790	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
178	0 + 790	справа	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
179	0 + 790	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
180	0 + 805	слева	3.1	Въезд запрещен	II	Стойка	Размещено	
181	0 + 807	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Размещено	
182	0 + 807	слева	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Размещено	
183	0 + 837	слева	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
184	0 + 837	слева	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
185	0 + 849	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	МГО	Размещено	
186	0 + 849	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	МГО	Размещено	
187	0 + 850	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Демонтаж	
188	0 + 850	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Демонтаж	
189	0 + 853	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
190	0 + 853	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
191	0 + 860	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
192	0 + 884	справа	8.2.4	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
193	0 + 884	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
194	0 + 884	справа	3.30	Стоянка запрещена по четным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
195	0 + 940	слева	8.2.4	Зона действия	II	Стойка	Требуется	
196	0 + 940	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Размещено	
197	0 + 940	слева	3.29	Стоянка запрещена по нечетным числам месяца	II	Стойка	Размещено	
198	0 + 953	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
199	0 + 956	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
200	0 + 956	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
201	0 + 998	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ИП-0110/223-ПОДД-Т8.ВТС		Лист
								3

Ведомость дорожных знаков

№ п/п	Месторасположение, км+м	Расположение	Номер знака по ГОСТ	Наименование	Типо-размер	Тип опоры	Размещено/требуется	Примечание
202	1 + 0	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
203	1 + 0	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
204	1 + 76	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
205	1 + 77	справа	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку	II	Стойка	Требуется	
206	1 + 77	справа	6.4	Парковка	II	Стойка	Требуется	
207	1 + 101	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Демонтаж	
208	1 + 101	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Демонтаж	
209	1 + 101	справа	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
210	1 + 101	справа	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
211	1 + 101	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
212	1 + 101	слева	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
213	1 + 101	слева	5.19.1	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
214	1 + 101	слева	5.19.2	Пешеходный переход	II	Стойка	Размещено	
215	1 + 105	слева	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Требуется	
216	1 + 105	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
217	1 + 106	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
218	1 + 106	справа	5.16	Место остановки автобуса и (или) троллейбуса	II	Стойка	Требуется	
219	1 + 137	справа	5.21	Жилая зона	II	Стойка	Размещено	
220	1 + 137	справа	5.22	Конец жилой зоны	II	Стойка	Размещено	
221	1 + 146	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
222	1 + 149	справа	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
223	1 + 149	справа	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
224	1 + 204	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
225	1 + 204	слева	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
226	1 + 205	слева	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Требуется	
227	1 + 326	слева	8.24	Работает эвакуатор	II	Стойка	Требуется	
228	1 + 326	слева	3.27	Остановка запрещена	II	Стойка	Требуется	
229	1 + 346	справа	5.5	Дорога с односторонним движением	II	Стойка	Размещено	
230	1 + 373	справа	5.6	Конец дороги с односторонним движением	II	Стойка	Размещено	
231	1 + 373	справа	4.1.2	Движение направо	II	Стойка	Размещено	
232	1 + 373	справа	2.4	Уступите дорогу	II	Стойка	Размещено	
233	1 + 377	справа	3.1	Въезд запрещен	II	Стойка	Размещено	
234	1 + 386	слева	Зйгбжщхх		II		Размещено	

Ведомость размещения дорожных и пешеходных ограждений

Месторасположение, км+м		Протяженность, км		Тип	Материал (металл, железобетон, бетон, дерево и др.)	Год постройки	Размещено/требуется
Начало	Конец	Справа	Слева				
0 + 4	0+006	0.041		пешеходное	металл		требуется строительство
0 + 7	0+012	0.007		пешеходное	металл		требуется строительство
0 + 14	0+053	0.039		пешеходное	металл		требуется строительство
0 + 14	0+064		0.05	пешеходное	металл		требуется строительство
0 + 286	0+316	0.029		пешеходное	металл		соответствует
0 + 320	0+346	0.026		пешеходное	металл		соответствует
1 + 379	1+346		0.052	дорожное	металл		соответствует
1 + 386	1+386		0.174	дорожное	металл		соответствует
1 + 386	1+381	0.05		дорожное	металл		соответствует

Ведомость наличия остановок общественного транспорта

Месторасположение, км+м		Названия	Наличие элементов				Соответствие требованиям
Справа	Слева		Остановочная площадка с твердым покрытием (есть, нет)	Переходно-скоростные полосы (есть, нет)	Посадочная площадка (есть, нет)	Павильон (есть, нет)	
0 + 264			есть	есть	есть	есть	соответствует
	0 + 305		есть	есть	есть	есть	соответствует
0 + 648			есть	нет	есть	есть	соответствует
1 + 112			есть	нет	есть	есть	соответствует

Ведомость наличия пешеходных переходов

№ п/п	Месторасположение, км+м	Вид	Соответствие требованиям
1	0 + 12	наземный регулируемый	соответствует

Ведомость наличия пешеходных переходов

№ п/п	Месторасположение, км+м	Вид	Соответствие требованиям
2	0 + 317	наземный нерегулируемый	соответствует
3	0 + 598	наземный нерегулируемый	соответствует
4	0 + 633	наземный нерегулируемый	соответствует
5	0 + 852	наземный нерегулируемый	соответствует
6	1 + 103	наземный нерегулируемый	соответствует

Ведомость наличия светофорных объектов

Месторасположение, км+м	Тип светофорного объекта	Соответствие требованиям
0 + 0	Т.1.л	соответствует
0 + 0	Т.1.п	соответствует
0 + 0	Т.1.п	соответствует
0 + 0	П.1	соответствует
0 + 6	Т.1.л	соответствует
0 + 6	Т.1.п	соответствует
0 + 6	П.1	соответствует
0 + 11	П.1	соответствует
0 + 14	П.1	соответствует
0 + 14	Т.1.п	соответствует
0 + 315	Т.7 солн	соответствует
0 + 322	Т.7 солн	соответствует
0 + 596	Т.7 солн	соответствует
0 + 599	Т.7 солн	соответствует

Ведомость наличия искусственных неровностей

№ п/п	Месторасположение, км+м	Материал	Соответствие требованиям	Размеры, м
1	0 + 287	сборно-разборная	соответствует	Длина-14.4 Ширина-0.5
2	0 + 344	сборно-разборная	соответствует	Длина-14.4 Ширина-0.5
3	0 + 572	сборно-разборная	соответствует	Длина-6.4 Ширина-0.5